

Zestawienie pomieszczeń			
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m²]	Podloga
001	komunikacja	19,75	pł. gres.
002	archiwum z regałami przesuwnymi	58,17	pł. gres.
003	komunikacja	34,70	pł. gres.
004	pom. gospodarcze	1,86	pł. gres.
005	komunikacja	23,44	pł. gres.
006	magazyn jaj	2,31	pł. gres.
007	magazyn warzyw	2,82	pł. gres.
008	obieralnia	3,76	pł. gres.
009	mag. prod. suchych	2,57	pł. gres.
010	chłodnia	3,76	pł. gres.
011	WC obsługi kuchni	2,26	terakota
012	szatnia obsługi kuchni	3,33	pł. gres.
013	zmywalnia	9,31	pł. gres.
014	kuchnia	31,26	pł. gres.
015	stołówka	66,32	pł. gres.
016	sala nauki gry na instrumentach	56,08	wykładzina PCV
017	szatnia obsługi przedszkola	37,07	pł. gres.
018	pom. art. chemicznych i czyszczących	3,65	terakota
019	WC męski	2,56	terakota
020	WC damski	2,56	terakota
021	sala nauki tańca i rytmiki	38,31	wykładzina PCV
022	klatka schodowa	12,98	pł. gres.
023	winda kuchenna (sz. 100 gł. 150 wys. 170 cm)	2,25	pł. gres.
	Razem:	421,08	

LEGENDA:

Lp.	Symbol:	Opis:
1	1○	Oprawa ze zrodlem LED n/t plafon 16W
2	♂	Lacznik pojedynczy 230V IP20

Instalacje elektryczną wykonać jako podtynkową:
- instalacja oświetleniowa przewodem 3x1,5 mm2
- instalacja gniazd 230V przewodem 3x2,5 mm2

Układ sieci TN–S
Ochrona od porażeń: szybkie wyłączenie

LEGENDA:

Lp.	Symbol:	Opis:
1	⊂	Gniazdo pojedyncze 230V IP20
2	⊂	Gniazdo hermetyczne 230V IP44
3	⊸	Wypust zasilający 400V
4	M	Gniazdo wtykowe 230V z zabezpieczeniem mechanicznym

Instalacje elektryczną wykonać jako podtynkową:
- instalacja oświetleniowa przewodem YDYżo 3x1,5 mm2
- instalacja gniazd 230V przewodem YDYżo 3x2,5 mm2

Układ sieci TN–S
Ochrona od porażeń: szybkie wyłączenie

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Pol-Inwest

Andrzej Szajdziński
62 – 800 Kalisz ul. Poznańska 21/122

INWESTOR: **Gmina Trąbki Wielkie**
83 - 034 Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12

NAZWA ZADANIA: **REMONT ORAZ ZMIANA FUNKCJI UŻYTKOWEJ BUDYNKU SZKOŁY NA PRZEDSZKOLE W TRĄBKACH WIELKICH**

ADRES: **83 - 034 Trąbki Wielkie ul. Gdańska 10 - 12, działka 96/2, Obręb Trąbki Wielkie 0017, gmina Trąbki Wielkie**

	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	tech. A. STANECKI	instalacyjno - inżynieryjna elektryczna	UAN-8386/23/89	
Opracowujący:	mgr. inż P. ZAWADZKI	Elektryka	-	

NAZWA RYSUNKU: Inst. oświetlenia, gniazd 230/400V - piwnica

NR RYS. E/01

BRANŻA:	FAZA:	SKALA:	DATA:
Elektryczna	PB	1:100	XI 2018