

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SIWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „**Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych na drogach gminnych.**”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.1843 z późn. zm.) informuje, że modyfikuje SIWZ poprzez:

1.Dodanie załącznika – mapy

<https://trabkiw.ug.gov.pl/zamowienia-publiczne-p/przetarg-na-ulozenie-nawierzchni-z-plyt-drogowych-na-drogach-gminnych-2/>

2. Zmianę w załączniku A – opis przedmiotu zamówienia część 3 oraz SIWZ dział III pkt 1. Część 3 :

Jest :

W miejscowości Gołębiewo Średnie:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ułożenie nawierzchni z kostki betonowej typu „bruk” o grubości 8 cm koloru szarego na działce nr 305/44 w miejscowości Gołębiewo Średnie. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- geodezyjne wytyczenie i pomiar
- wykonanie studni i wpustu kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem odcinka 17 mb, który połączy wpust z istniejącą kanalizacją deszczową.
- przygotowanie podłoża we wskazanym odcinku drogi,
- korytowanie na całej powierzchni,
- wykonanie podbudowy z zagęszczeniem o grubości 0,2 m z
- wykonanie ławy pod krawężniki i ułożenie krawężników – 140 mb,
- wykonanie ławy pod opornik betonowy i ułożenie opornika 2x4 m
- ułożenie kostki 8 cm koloru szarego na powierzchni 280 mb,
- umocowanie, wyprofilowanie i zagęszczenie poboczy i istniejących zjazdów, kruszywem zebrany z wierzchniej warstwy drogi, przed korytowaniem wykonanego odcinka drogi.

Nadmiar materiału z korytowania zostanie wbudowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w obrębie danej miejscowości na której będą odbywały się prace dot. przebudowy drogi.

Początek odcinka objętego robotami budowlanymi – od istniejącej drogi z płyt JOMB (dz. nr 300/7)

Winno być :

W miejscowości Gołębiewo Średnie:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ułożenie nawierzchni z kostki betonowej typu „bruk” o grubości 8 cm koloru szarego na działce nr 305/44 w miejscowości Gołębiewo Średnie. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- geodezyjne wytyczenie i pomiar
- wykonanie studni i wpustu kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem odcinka 17 mb, który połączy wpust z istniejącą kanalizacją deszczową.

- przygotowanie podłoża we wskazanym odcinku drogi,
 - korytowanie na całej powierzchni,
 - wykonanie podbudowy z zagęszczeniem o grubości 0,2 m z
 - wykonanie ławy pod krawężniki i ułożenie krawężników – 140 mb,
 - wykonanie ławy pod opornik betonowy i ułożenie opornika 2x4 m
 - **ułożenie kostki 8 cm koloru szarego na powierzchni 280 m²,**
 - umocowanie, wyprofilowanie i zagęszczenie poboczy i istniejących zjazdów, kruszywem zebrany z wierzchniej warstwy drogi, przed korytowaniem wykonanego odcinka drogi.
- Nadmiar materiału z korytowania zostanie wbudowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w obrębie danej miejscowości na której będą odbywały się prace dot. przebudowy drogi.

Początek odcinka objętego robotami budowlanymi – od istniejącej drogi z płyt JOMB (dz. nr 300/7)

Pozostałe warunki i postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Z up. WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA
Jan Wiczling