

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Układanie płyt typu JOMB			
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin- nym	km		
d.1	0113-03	3.5	km	3.500	
				RAZEM	3.500
2	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie koryta	m ²		
d.1	0407-01	13822	m ²	13822.000	
				RAZEM	13822.000
3	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej	m ²		
d.1	0407-02	13822	m ²	13822.000	
				RAZEM	13822.000
4	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m ²) - budowa	m ²		
d.1	0407-03	13822	m ²	13822.000	
				RAZEM	13822.000
5	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.1	0103-02	13822	m ²	13822.000	
				RAZEM	13822.000
6	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie koryta	m ²		
d.1	0407-01	20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
7	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej	m ²		
d.1	0407-02	20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
8	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m ²) - budowa	m ²		
d.1	0407-03	20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
2		Plantowanie poboczy			
9	KNCK-1208-02	Naprawa poboczy poprzez plantowanie	m ²		
d.2		3500	m ²	3500.000	
				RAZEM	3500.000
10	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
d.2	0108-02	0.01	ha	0.010	
				RAZEM	0.010
3		Roboty rozbiórkowe			
11	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.3	0805-05	360	m ²	360.000	
				RAZEM	360.000
12	KNR 4-01	Wywóz krzewów samochodami samowładowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.3	0108-05	12.5	m ³	12.500	
				RAZEM	12.500
13	KNR 4-01	Wywóz krzewów samochodami samowładowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.3	0108-08	Krotność X 5	m ³	12.500	
		12.5		RAZEM	12.500
14	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceg- lanych na odległość do 1 km	m ³		
d.3	0108-17	54	m ³	54.000	
				RAZEM	54.000
15	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
d.3	0108-20	Krotność X 5	m ³	54.000	
		54		RAZEM	54.000