

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do budowy sieci wodociągowej z przyłączami dla zespołu działek budowlano-letniskowych w Sobowidzu gm. Trąbki Wielkie – Etap I

Przedmiotem zamówienia jest część opracowanego projektu budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami dla zespołu działek budowlano-letniskowych w Sobowidzu gm. Trąbki Wielkie: Etap I – W1 ÷ W2; W2 ÷ Hn1; W2 ÷ W3 ÷ Hn7; W3 ÷ W4; W4 ÷ W5 ÷ Hn3; W5 ÷ Hn4; W4 ÷ W6 ÷ Hn5.

Celem przedmiotu zamówienia jest wykonanie:

1. Sieć wodociągowa:

- całkowitej długości L = 625,5 m, w tym: PE DZ 90 L = 56,5 m, PE DZ 110 L = 488,5 m,
- przewiert sterowany rurą przewodową PE HD DZ 110 L = 80,5 m,
- przewiert sterowany rurą ochronną PE HD DZ 225 L = 10,5m,
- rury ochronne PE DZ 160 L = 16 m, szt. 2,
- rury ochronne PE DZ 225 L = 34 m, szt. 2,
- węzły wodociągowe – szt. 6,
- węzły hydrantowe – szt. 6.

2. Przyłącza wodociągowe:

- z rur PE DZ 40 o łącznej długości L = 72,1 m,
- włączenia do sieci wodociągowej za pomocą opaski z nawiertką i zasuwą łącznie 25 szt. w tym: DZ 110/40 szt. 18, DZ 90/40 szt. 7,
- studzienki wodomierzowe z kompletnym wyposażeniem DN 1000 – szt. 25.

Powyższy przedmiot zamówienia jest częścią składową całości projektu budowlano - wykonawczego sieci wodociągowej z przyłączami zespołu działek budowlano-letniskowych w Sobowidzu gm. Trąbki Wielkie.

Szczegółowe rozwiązania należy przyjmować – stosować zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym: część opisowa, rysunki (plan zagospodarowania, profile, rysunki szczegółowe), uzgodnienia branżowe.

Wyszczególnienie sieci wodociągowej z podziałem na odcinki i rodzaje wg zestawienia załącznik nr 9.2, zestawienie przyłączy/działek przewidzianych do podłączenia ze sposobem rozwiązania – włączenia wg załącznika nr 9.3.

Opracował:

Jan Minasiewicz
80-337 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 607A/24
Upr. Nr 503/Gd/74
tel. 603 767 923